

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1		wykonanie bieżni				
d.1	KNR 2-01 0125-01	Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm bez darni z przerzutem	m ²	449.92	0.00	0.00
d.1	KNR 2-01 0220-02	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami chwytakowymi 0.25 m ³ na odkład w gruncie kat.III	m ³	112.48	0.00	0.00
d.1	KNR 2-01 0610-01	Drenaż - podsypka filtracyjna z piasku w gotowym suchym wykopie z przygotowaniem kruszywa	m ³	67.48	0.00	0.00
d.1	KNR 2-23 0104-01 0104-02	Podbudowa z kruszyw łamanych - warstwa dolna o grubości 10 cm	m ²	44.99	0.00	0.00
d.1	KNR 2-23 0104-02	Podbudowa z kruszyw łamanych - warstwa dolna dodatek za każdy 1 cm Krotność = 0.5	m ²	22.50	0.00	0.00
d.1	KNR 2-23 0106-01	Nawierzchnie poliuretanowe - analogia	m ²	449.92	0.00	0.00
d.1	KNR 2-31 0407-05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m	166.69	0.00	0.00
d.1	KNR 2-01 0612-04	Drenaż rurowy korytkowy z obsypką (w wykopie nawodnionym) - rury kamionkowe pełne lub perforowane 80-150 mm	m	85.25	0.00	0.00
Razem dział: wykonanie bieżni						0.00
2		wykonanie skoczni				
d.2	KNR 2-01 0125-01	Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm bez darni z przerzutem	m ²	52.42	0.00	0.00
d.2	KNR 2-01 0301-01	Ręczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km (kat.gr.I-II)	m ³	33.25	0.00	0.00
d.2	KNR 2-31 0115-01	Podbudowa z kruszywa naturalnego jednowarstwowa z domieszkami ulepszającymi z kruszywa łamanego 18 % - grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm	m ³	0.75	0.00	0.00
d.2	KNR 2-31 0114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm	m ³	10	0.00	0.00
d.2	KNR 2-31 0202-01	Nawierzchnia żwirowa - dolna warstwa jezdni rozścielana ręcznie - grubość po zagęszczeniu 10 cm	m ³	5	0.00	0.00
d.2	KNR 2-31 0407-01	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m	28	0.00	0.00
d.2	KNR 2-31 0201-01	Nawierzchnia gruntowa z mieszanek piaszczysto-gliniastych na piaszczystym gruncie rodzimym - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m ³	15	0.00	0.00
d.2	KNR 2-23 0305-03	Montaż progów do skoku w dal i trójskoku	szt.	1	0.00	0.00
d.2	KNR 2-23 0310-03	zakup listwy pomiarowej długości skoku	szt.	1	0.00	0.00
Razem dział: wykonanie skoczni						0.00
Ogółem wartość kosztorysowa robót						0.00

Słownie: zero i 00/100 zł