

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45333000-0 Roboty instalacyjne gazowe

NAZWA INWESTYCJI : Wewnętrzna Instalacja Gazowa - Dom Pomocy Społecznej
ADRES INWESTYCJI : Pińczów ul. Wesola 5
INWESTOR : Powiat Pińczowski
ADRES INWESTORA : Pińczów ul. Zacisze 5
BRANŻA : sanitarna - instalacje gazowe

DATA OPRACOWANIA : 4.02.2010

Stawka roboczogodziny :

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]	% R, S
Zysk [Z]	% R+Kp(R), M, S+Kp(S)
VAT [V]	% $\Sigma(R+Kp(R)+Z(R), M+Z(M), S+Kp(S)+Z(S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	:	zł
Podatek VAT	:	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót	:	zł

Słownie:

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

Uwaga Zakup trzonu gazowego BTG-4 oraz dysze do urządzeń gazowych dostarcza inwestor

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
4.02.2010

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
Wewnętrzna instalacja gazowa						
1	45333000-0	Wewnętrzna Instalacja gazowa				
1	KNNR 4 0304-07	Rurociągi w instalacjach gazowych stalowe o połączeniach spawanych o śr.nom. 65 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych	m	6.20		
2	KNNR 4 0304-05	Rurociągi w instalacjach gazowych stalowe o połączeniach spawanych o śr.nom. 40 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych	m	29.70		
3	KNNR 4 0304-04	Rurociągi w instalacjach gazowych stalowe o połączeniach spawanych o śr.nom. 32 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych	m	8.60		
4	KNNR 4 0304-03	Rurociągi w instalacjach gazowych stalowe o połączeniach spawanych o śr.nom. 25 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych	m	7.80		
5	KNNR 4 0304-02	Rurociągi w instalacjach gazowych stalowe o połączeniach spawanych o śr.nom. 20 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych	m	4.40		
6	KNNR 4 0304-01	Rurociągi w instalacjach gazowych stalowe o połączeniach spawanych o śr.nom. 15 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych	m	2.80		
7	KNNR 4 0516-08	Montaż rurociągów stalowych o śr. nominalnej 200 mm i grub. ścianek 6,3 mm - bufor	m	4		
8	KNNR 4 0517-08	Montaż kształtek stalowych o śr. nominalnej 200 mm i grub. ścianek 6,3 mm - zaślepki do bufora (dekle) fi. 200 mm	szt.	2		
9	KNNR 5-08 0701-19	Montaż na gotowym podłożu konstrukcji wsporczych przykręcanych do 18 kg na ścianie (2 mocowania)	szt.	4		
10	KNNR 4 0312-07	Kurki gazowe przelotowe o śr. 65 mm o połączeniach gwintowanych	szt.	1		
11	KNNR 4 0312-05	Kurki gazowe przelotowe o śr. 40 mm o połączeniach gwintowanych	szt.	3		
12	KNNR 4 0312-02	Kurki gazowe przelotowe o śr. 20 mm o połączeniach gwintowanych	szt.	1		
13	KNNR 4 0312-01	Kurki gazowe przelotowe o śr. 15 mm o połączeniach gwintowanych	szt.	4		
14	KNNR 4 0312-05	Filtry FS-1 gazowe przelotowe o śr. 40 mm o połączeniach gwintowanych	szt.	2		
15	KNNR 4 0314-06	Kuchnia gazowa o połączeniu na śrubunek gazowy fi.15 mm	szt.	2		
16	KNNR 4 0315-03	Taboret gazowy i trzon gazowy na śrubunek gazowy fi.15 mm	kpl.	3		
17	KNNR 4 0520-07	Zawór MAG DN 65 mm	szt.	1		
18	KNNR 4 0520-05	Zawór MAG DN 40 mm	szt.	1		
19	KNNR 4 0142-01	Szafki gazowe naścienne do zaworu MAG	kpl.	2		
20	d.1 analiza indywidualna	Wymiana dysz w urządzeniach gazowych	kpl.	1		
21	KNNR 4 0307-04	Próba instalacji gazowej na ciśnienie dla wykonawcy i dostawcy gazu w budynkach niemieszkalnych - śr. rurociągu do 65 mm	prob.	2		
22	KNNR 4-01 0345-09	Przebicie otworów w murach z kamienia twardego o grub. 55 cm przy użyciu młotów pneumatycznych	otw.	5		
23	KNNR 4-01 0345-01	Przebicie otworów w murach z kamienia miękkiego o grub. 30 cm przy użyciu młotów pneumatycznych	otw.	3		
24	KNNR 4 0304-07	analogia				
25	KNNR 2 1404-04	Malowanie rur stalowych i blaszanych o śr. do 50 mm	m	53.30		
26	KNNR 2 1404-05	Malowanie rur stalowych i blaszanych o śr.50-100 mm	m	6.20		
27	KNNR 2 1404-06	Malowanie rur stalowych i blaszanych o śr.100-200 mm	m	4.1		

Wewnętrzna Instalacja gazowa

	RAZEM
RAZEM	
Koszty pośrednie [Kp]	
RAZEM	
Zysk [Z]	
RAZEM	
OGÓŁEM	

Słownie:

PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS

	RAZEM
RAZEM	
Koszty pośrednie [Kp]	
RAZEM	
Zysk [Z]	
RAZEM	
VAT [V]	
RAZEM	
OGÓŁEM	

Słownie: